

逆打施工注意事項

逆打施工注意事項

一、取土口之位置

- 最好第二跨
- 動作方便

逆打施工注意事項

- 二、一樓版需補強— 完成後回補
 - 挖土機出入
 - 運土車走動部分

逆打施工注意事項

- 三、逆打支柱問題
 - 基樁精度為**1/100** 準確度控制不易
 - 逆打柱易歪斜 補強非常困難
 - 需要為規劃吊放工法

逆打施工注意事項

- 四、接頭問題
 - 二次接頭灌漿方式
 - 柱本身**14**天後才能施作

逆打施工注意事項

- 五、監測
 - 各種觀測儀器正當設置定期檢測

逆打施工注意事項

- 六、施工計劃
 - 挖土計劃
 - 鋼筋計劃
 - 模板計劃
 - 混凝土計劃
 - 抽排水計劃

逆打施工注意事項

- 七、通風排氣計劃

逆打施工注意事項

- 八、照明計劃

逆打施工注意事項

- 九、樓板回補計劃