

新北市政府工務局 函

地址：220242新北市板橋區中山路1段161
號5樓

承辦人：方熾甄

電話：(02)29603456 分機5776

傳真：(02)29668144

電子信箱：AF3068@ntpc.gov.tw

受文者：社團法人新北市建築師公會

發文日期：中華民國111年3月22日

發文字號：新北工施字第1110541972號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明三（請至附件下載區(https://doc2-attach.ntpc.gov.tw/ntpc_sodatt/) 下載檔案，共有3個附件，驗證碼：000K45KND)

主旨：有關本局調整本市建築工程供公眾使用建築物地上2樓版預排現場勘驗日期一案，自即日起依說明辦理，請查照並轉知所屬會員。


說明：

- 一、依據「新北市政府辦理建築工程申報開工、勘驗及拆除作業要點」及「新北市政府建築物監造、施工計畫書及品質管理作業要點」辦理。
- 二、有關供公眾使用建築物地上2樓版現場勘驗部分，委由本局指派專業公會辦理主要構造勘驗及施工品質檢查，並經公會建築師或技師現場勘驗合格後始得進行當樓層混凝土澆置，爰請於地上2樓版預訂澆置日期10日前至本局臨櫃登記會勘日期，俾利本局辦理委派公會事宜，避免工程延宕。
- 三、會勘是日請備妥建造執照影本、三級品管組織架構權責分工表、施工品質管理文件供參，並請準備5至10分鐘簡報資料現場報告。當日勘驗之建築物勘驗查核紀錄表、施工品

質管理紀錄單、出席費領據等相關資料(如附件)請於勘驗
完成當日提報本局。

正本：社團法人新北市建築師公會、社團法人新北市土木技師公會、社團法人新北市結構工程技師公會、社團法人臺灣省土木技師公會、新北市不動產開發商業同業公會、臺灣區綜合營造業同業公會

副本：



本案依分層負責規定授權業務主管決行

裝

訂

線

02

新北市建築物(鋼筋混凝土構造)勘驗查核紀錄表

建照號碼	建字第	號建造(雜項)執照	掛號文號		
開工日期	年	月	日	竣工日期	
掛號日期	年	月	日	現場查核日期	
申報勘驗項目	<input type="checkbox"/> 初驗 <input type="checkbox"/> 複驗				
勘驗人員填寫					
抽查部位：柱、結構牆	編號			抽查結果	備註
	尺寸			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
	主筋			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
	梁柱接頭 箍繫筋			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
抽查部位：梁	續接器或 搭接位置			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
	編號			抽查結果	
	尺寸			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
	上層筋			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
	下層筋			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
	箍筋			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
	搭接長度			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
抽查部位：版	彎鉤長度			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
	編號			抽查結果	
	樓板厚度			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
	長向			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
	短向			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
	搭接長度			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
出席人員簽名				抽查人員簽名	
承造人	專任工程人員 <small>(主任技師或主任建築師)</small>	工地主任 <small>(或工地負責人)</small>	監造人	公會	
(簽名或蓋章)	(簽名)	(簽名)	(簽名)	(簽名)	
抽查位置查核結果			其他缺失或補充說明		
<input type="checkbox"/> 符合，得繼續施工 <input type="checkbox"/> 符合，修正後補照片備查 <input type="checkbox"/> 不符合，再複查，日期為____					

勘驗人員僅就抽查部位負責，其餘隱蔽或未抽查部分由監造人、承造人及專任工程人員依建築法等相關規定簽證負責。

新北市建築物(鋼骨構造)勘驗查核紀錄表

建照號碼	建字第	號建造(雜項)執照	掛號文號		
開工日期	年 月 日	竣工日期	年 月 日		
掛號日期	年 月 日	現場查核日期	年 月 日		
申報勘驗項目	<input type="checkbox"/> 初驗 <input type="checkbox"/> 複驗				
勘驗人員填寫					
抽查部位： 柱	編號			抽查結果	備註
	鋼骨尺寸			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
	柱距			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
	剪力釘			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
抽查部位： 梁	編號			抽查結果	
	鋼骨尺寸			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
	接合方式			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
	剪力釘			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
抽查部位： 版	編號			抽查結果	
	鋼承板			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
	鋼筋			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
	搭接長度			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
	保護層厚度			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
出席人員簽名				抽查人員簽名	
承造人 (簽名或蓋章)	專任工程人員 <small>(主任技師或主任建築師)</small> (簽名)	工地主任 <small>(或工地負責人)</small> (簽名)	監造人 (簽名)	公會 (簽名)	
抽查位置查核結果			其他缺失或補充說明		
<input type="checkbox"/> 符合，得繼續施工 <input type="checkbox"/> 符合，修正後補照片備查 <input type="checkbox"/> 不符合，再複查，日期為_____					

勘驗人員僅就抽查部位負責，其餘隱蔽或未抽查部分由監造人、承造人及專任工程人員依建築法等相關規定簽證負責。

新北市政府工務局施工科聘請專家學者(委員)出席費領據

建築工程施工品質管理檢查(2FL)

建築工程施工防災說明會

()次營造業審議委員會

土資場檢查()

其他

年 月 日 建字第 號

委員身份	姓名(簽名)	身份證字號	戶籍地址 (請詳細填寫)	金額
			縣市 市鎮區鄉 里 村 鄰 路 街 段 巷 弄 號 樓	2,500 元
			縣市 市鎮區鄉 里 村 鄰 路 街 段 巷 弄 號 樓	2,500 元
			縣市 市鎮區鄉 里 村 鄰 路 街 段 巷 弄 號 樓	2,500 元
			縣市 市鎮區鄉 里 村 鄰 路 街 段 巷 弄 號 樓	2,500 元
			縣市 市鎮區鄉 里 村 鄰 路 街 段 巷 弄 號 樓	2,500 元
			縣市 市鎮區鄉 里 村 鄰 路 街 段 巷 弄 號 樓	2,500 元
			縣市 市鎮區鄉 里 村 鄰 路 街 段 巷 弄 號 樓	2,500 元
			縣市 市鎮區鄉 里 村 鄰 路 街 段 巷 弄 號 樓	2,500 元
			縣市 市鎮區鄉 里 村 鄰 路 街 段 巷 弄 號 樓	2,500 元

承辦人：